
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OSP PROSTYŃ
ADRES INWESTYCJI : PROSTYŃ
INWESTOR : GMINA MAŁKINIA GÓRNA
ADRES INWESTORA : MAŁKINIA GÓRNA UL. PRZEDSZKOLNA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 21.08.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0414-08	Demontaż podsufitki ze sklejki 17.90*10.80	m ² m ²		
				193.320	
				RAZEM	193.320
2	KNR-W 4-01 d.1 0414-02	Demontaż podsufitki z desek 193.320	m ² m ²		
				193.320	
				RAZEM	193.320
3	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport desek i sklejki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 4.5	t t		
				4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport desek i sklejki samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 4.5	t t		
				4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR-W 2-02 d.1 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 10.80*17.90	m ² m ²		
				193.320	
				RAZEM	193.320
6	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 193.320	m ² m ²		
				193.320	
				RAZEM	193.320
7	KNR-W 2-02 d.1 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych 10.80*17.90	m ² m ²		
				193.320	
				RAZEM	193.320
8	KNR-W 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.0	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany malowane emulsyjnie (17.90+10.80)*2*2.10+0.90*4*2.10	m ² m ²		
				128.100	
				RAZEM	128.100
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (17.90+10.80)*2*2.10+0.90*4*2.10	m ² m ²		
				128.100	
				RAZEM	128.100
11	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (17.90+10.80)*2*2.10+0.90*4*2.10	m ² m ²		
				128.100	
				RAZEM	128.100
12	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (17.90+10.80)*2*2.10+0.90*4*2.10	m ² m ²		
				128.100	
				RAZEM	128.100
13	KNR 0-23 d.1 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.45+2*1.50)*16+(1.50+2*2.10)+3.60*4	m m		
				91.300	
				RAZEM	91.300
14	KNR-W 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian (17.90+10.80)*2*1.50+0.90*1.50*4	m ² m ²		
				91.500	
				RAZEM	91.500
15	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 91.500	m ² m ²		
				91.500	
				RAZEM	91.500
16	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą (17.90+10.80)*2*2.30+0.90*4*2.30	m ² m ²		
				140.300	
				RAZEM	140.300
17	KNR-W 2-02 d.1 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc (17.90+10.80)*2*2.30+0.90*4*2.30	m ² m ²		
				140.300	
				RAZEM	140.300
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją wzmacniającą ścian powyżej 2.30 m (17.90+10.80)*2*1.30+0.90*4*1.30	m ² m ²		
				79.300	
				RAZEM	79.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (17.90+10.80)*2*1.30+0.90*4*1.30	m ² m ²	79.300	
				RAZEM	79.300
20	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.50*2.10	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
21	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych z ościeżnicą dwuskrzydłowych oszklonych 1.50*2.10	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
22	KNNR 2 d.1 0802-06	Obróbka ościeży drzwiowych (1.50+2.10*2)*2*0.25	m ² m ²	2.850	
				RAZEM	2.850
23	KNR 2-02 d.1 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 10.8-0*17.90	m ² m ²	193,32	
				RAZEM	193,32
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
24	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR-W 4-03 d.2 1133-07	Demontaż opraw - kinkietów 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
27	KNR-W 4-03 d.2 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR-W 5-08 d.2 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR-W 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 2)-kinkiety 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR-W 5-08 d.2 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -kinkiety 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR-W 4-03 d.2 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 4-03 d.2 0502-01	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2-biegunowych do 35 A 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000