

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WERSJA II
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MAŁKINI GORNEJ
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MAŁKINI GÓRNEJ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. GROTA ROWECKIEGO

DATA OPRACOWANIA : 16.07.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
1 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 7.80*9.80*2+66.0*13.20+1.50*4.50*2	m ² m ²	 1037.580	
				RAZEM	1037.580
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 7.80*9.80*2+66.0*13.20+1.50*4.50*2	m ² m ²	 1037.580	
				RAZEM	1037.580
3 d.1	kalkulacja własna	utyliczacja papy (7.80*9.80*2+66.0*13.20+1.50*4.50*2)*8	kg kg	 8300.640	
				RAZEM	8300.640
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku {(7.80+9.80)*2+(66.0+3.20)*2}*0.25	m ² m ²	 43.400	
				RAZEM	43.400
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku (7.80+9.80)*2+(66.0+3.20)*2	m m	 173.600	
				RAZEM	173.600
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [(7.80+9.80)*2+(66.0+3.20)*2]*0.70	m ² m ²	 121.520	
				RAZEM	121.520
7 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 7.80*9.80*2+66.0*13.20+1.50*4.50*2	m ² m ²	 1037.580	
				RAZEM	1037.580
8 d.1	KNR-W 2-02 0535-08 poz. zastępcza	Montaż kominków wentylacyjnych 1 szt/50m2 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
9 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- gzyms pas podrynnowy 121.52	m ² m ²	 121.520	
				RAZEM	121.520
10 d.1	KNNR-W 2 W0501-04	Montaż rynien z blachy powlekanej pochodzących z demontażu 173.60	m m	 173.600	
				RAZEM	173.600
11 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -pas nadrynnowy 43.40	m ² m ²	 43.400	
				RAZEM	43.400
12 d.1	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - komi- ny {(0.50+2.40)*2*4+(0.60+2.15)*2+(0.50+1.35)*2*3+(0.50+1.90)*2*4+(0.50+0.70)* 2+(0.50+0.40)*2+(0.50+1.10)*2+(0.50+2.30)*2*2+(0.50+1.70)*2+(0.50+2.20)*2+ (0.50+1.60)*2+(0.50+2.90)*2+(1.0+1.80)*2}*0.30	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną wywiewek kanalizacyjnych 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		WYMIANA PRZEWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ			
15 d.2	KNR-W 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na da- dach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000