

Małkinia Górna, dnia 16.08.2016 roku

INW 271.1.29.2016

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks: 29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ogrodzenie,
- brama przesuwna,
- roboty w zakresie ogrodzeń.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 30.09.2016 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w **formie pisemnej** na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania w kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie ”

2. Termin składania ofert: do 25.08.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 3. Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.09.2016 r.

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną.

7. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji 29 644 29 85

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

9. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

WOJT
Bożena Kordeck
mgr Bożena Kordeck

..... dnia 2016 roku.

/nazwa i adres oferenta/

.....
NIP

.....
REGON

OFERTA

Oferujemy, realizację zamówienia dotyczącego **wykonania remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie** zakresie przedstawionym w przedmiarze robót za:

1. Cena oferty

- a. Cena brutto złotych,
słownie:
- b. Cena netto: złotych,
słownie:
- c. Podatek VATzłotych,
słownie:

2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

3. Termin realizacji zamówienia:**2016 roku.**

4. Udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia /w tym dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie/.

6. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

.....

/podpis osób upoważnionych do występowania w imieniu firmy/

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45342000-6 ROBOTY W ZAKRESIE OGRÓDZEN

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRÓDZENIA BUDYNKU OSP W KAŃKOWIE
ADRES INWESTYCJI : KAŃKOWO , GM. MAŁKINIA GÓRNA
INWESTOR : GMINA MAŁKINIA GÓRNA
ADRES INWESTORA : UL PRZEDSZKOLNA 1 , 07-320 MAŁKINIA GÓRNA
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK KRUK UPR. BUD. 638/87/Os , NR EW. M.O.I.I.B. MAZ/BO/6005/02
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 16a

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ: **Marek Kruk**
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 638/87/Os
nr M.O.I.I.B. MAZ/BO/6005/02
ul. Akacyjowa 13: 07-306 Brok
tel. 600 453 821
REGON 550339043 NIP 7591001382

INWESTOR :

Data opracowania
02.08.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie.KS I

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest remont ogrodzenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ww wsi Kańkowo , gm. Małkinia Górna pow. ostrowski województwo mazowieckie

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia stalowego w ramach z kątownika (bez słupków stalowych) i jednej bramy stalowej 2-skrzydłowej wraz ze słupkami przybramowymi. Wszystkie elementy stalowe do dyspozycji Sołectwa wsi Kańkowo.

Oczyścić istniejący fundament betonowy ; pionowo pod małowanie farbami do betonów z pomalowaniem , poziomo pod izolację p/wilgociową i wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej . Osadzić na istniejące słupki stalowe fi 70 mm , nowe z profili stalowych 100x100x3 mm zakończone daszkami stalowymi , słupki odtuszczone i pomalowane antykorozyjne i nawierzchniowo na kolor czarny.

Na istniejącym fundamencie wymurować jedno warstwę bloczkami betonowymi 2-stronnie łupanym w kolorze Golden (kolor uzgodnić z Sołectwem) , bloczki ogrodzeniowe 38x22,5x17,5 cm z felcem , łączenie na silikon mrozoodporny , szczelną wypełnić betonem C16/20 .Kako wykończenie murku zastosować daszki betonowe w kolorze czerwonym (ostateczny uzgodnić z Sołectwem) , daszki 2-spadowe 24x28,5 cm klejone i spoinowane silikonem mrozoodpornym.

Prześła z profili stalowych 40x40 mm z wypełnieniem pionowym z profili 16x16 mm co 96 -100 mm na całej wysokości i dolne między głównymi pośrodku głównych o dł. całkowitej 520 mm , wszystkie zakończone grotem (na wzór istniejącej wymienionej bramy) wszystkie elementy odtuszczone i pomalowane farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze czarnym

Brama przesuwna ręcznie z zamkiem na klucz o wymiarach 4,60x1,26 m + przeciwwaga , łącznie ze słupkami z profili 100x100 mm zakończonymi daszkami i z belką jedzdną -wykończenie jak istniejąca już wymieniona jedna brama i nowe przęsła.

W związku z tym że jedna brama jest wymieniona , a Użytkownik wymaga aby wzór drugiej bramy i przęsł był taki sam , wskazane jest aby oferent dokonał wizji lokalnej . Wszelką kolorostkę uzgodnić z Użytkownikiem : Sołtysem wsi Kańkowo.

Stosować materiały posiadające atesty techniczne dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Marek Kruk
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 638/87/Cs
nr M.O.I.I.B. MAZ/BO/6005/02
ul. Akacyjowa 13: 07-306 Brok
tel. 600 453 821
REGON 550339043 NIP 7591001352

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
 Remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie.KST

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział procento- wy
1	2	3	4	5
1.1	1 - 6	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.2	7 - 12	Ogrodzenie		
1.3	13 - 15	Brama przesuwna		
1	1 - 15	ROBOTY W ZAKRESIE OGRODZEŃ		
		Narzuty kosztorysu		
		RAZEM		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

PRZEDMIAR
Remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia budynku OSP Kańkowo , gm. Małkinia Górna					
I 45342000-6 ROBOTY W ZAKRESIE OGRODZEN					
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 4-01 d.1. 1305-04 1	Przecinanie poprzeczne palnikiem wsporników przęsł stalowych -wycięcie przęsł stalowych od słupków (słupki pozostają) (13.00)*4	szt. szt.	 52.000	
				RAZEM	52.000
2	KNR 2-25 d.1. 0312-03 1	Bramy z kształtowników stalowych ze słupkami kształtowników stalowych - rozbranie łączenie ze słupkami , elementy stalowe z rozbiórek do dyspozycji Sołectwa (4.60*1.50)	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
3	KNR-W 7- d.1. 12 0301-05 1	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych konstrukcji betonowych -fundament pionowy cokołu pod malowanie (7.70)*(0.35+0.20) (25.30)*(0.18+0.12)	m ² m ² m ²	 4.235 7.590	
				RAZEM	11.825
4	KNR-W 7- d.1. 12 0301-01 1	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -wierzch cokołu (7.70+25.30)*0.18	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
5	KNR 2-02 d.1. 0602-09 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z rozтворu asfaltowego - pierwsza warstwa -wierzch cokołu pod izolację z papy (7.70+25.30)*0.18	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
6	NNRNKB d.1. 202 0618-01 1	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych cokołu z papy zgrzewalnej (7.70+25.30)*0.18	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
1.2 Ogrodzenie					
7	KNR 2-02 d.1. 1218-01 2 analogia	Nalożenie na istniejące słupki stalowe , profili stalowych kwadratowych 100x100x3 mm , długości 140 cm z daszkami (jako nowe słupki ogrodzenia) z przypawaniem do istniejących profile odtłuszczone i pomalowane farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi w kolorze czarnym (12.00)	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-02 d.1. 0119-03 2 analogia	Wumurowanie jednej warstwy bloczkami betonowymi 2-stronnie łupanym w kolorze Golden (kolor uzgodnić z Sołectwem) , bloczki ogrodzeniowe 38x22,5x17,5 cm z felcem . łączenie i wznoszenie na silikon mrozoodporny (7.30+25.30)	m m	 32.600	
				RAZEM	32.600
9	KNR 2 d.1. 0106-03 2	Wypełnienie betonem w/w bloczków <i>Beton C16/20 (B-20)</i> (7.30+25.30)*0.175*0.225*0.85	m ³ m ³	 1.091	
				RAZEM	1.091
10	KNR 2-02 d.1. 1120-05 2 analogia	Daszki betonowe w kolorze czerwonym (ostateczny uzgodnić z Sołectwem) , daszki 2-spadowe 24x28,5 cm klejone i spoinowane silikonem mrozoodpornym (7.30+25.30)	m m	 32.600	
				RAZEM	32.600
11	KNR-W 2- d.1. 02 1210-03 2 analogia	Przęsła stałe stalowe z profili o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w słupkach stalowych -przęsła z profili stalowych 40x40 mm z wypełnieniem pionowym z profili 16x16 mm co 96 -100 mm na całej wysokości i dolne między głównymi pośrodku głównych o dł. całkowitej 520 mm , wszystkie zakończone grotem (na wzór istniejącej wymienionej bramy) wszystkie elementy odtłuszczone i pomalowane farbą antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze czarnym (2.30*1.16)*13	m ² m ²	 34.684	
				RAZEM	34.684
12	KNR-W 7- d.1. 12 0403-02 2	Malowanie farbą do betonów na kolor (kolor uzgodnić z Sołectwem) powierzchni pionowych konstrukcji betonowych -boki cokołu Krotność = 2 (dwukrotnie) (poz.3)	m ² m ²	 11.825	
				RAZEM	11.825
1.3 Brama przesuwna					

PRZEDMIAR
Remont ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2- d.1. 02 1221-02 3	Osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie o powierzchni do 13 m ² (4, 60x1,26 m + przeciwwaga) - brama z zamkiem na klucz , łącznie ze słupkami z profili 100x100 mm zakończonymi daszkami i z belką jezdzną -wykończenie jak istniejąca i nowe przesła (4.60*1.26)+(2.50*1.26)*0.5	m ² m ²	 7.371	
				RAZEM	7.371
14	KNR 2-01 d.1. 0312-10 3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) (3.00)	dól. dól.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 2 d.1. 0106-02 3	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w gotowych wyopach <i>Beton C16/20 (B-20)</i> (0.20*1.00)*3	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600