

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Remont drogi Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, , pogłębianie rowów odwadniających	km		
		0.39	km	0.390	
				RAZEM	0.390
2	KNR 2-01 d.1 z.o.2.8.3.	Oczyszczenie nawierzchni płyt drogowych z ziemi wynoszonej na protektorach kół - grunt III-IV kat. 300*5*0.01	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR AT-03 d.1 0203-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne wykonana na płytach drogowych 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		390*6	m ²	2340.000	
				RAZEM	2340.000
4	KNR-W 2-25 d.1 0409-04	Nawierzchnie grubości 6 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa 390*5.0	m ²		
			m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
5	KNR 2-31 d.1 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa ściernalna o grubości 4 cm 390*5.0	m ²		
			m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
6	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - oznakowanie stałe 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 6 d.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - oznakowanie stałe 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNCK-1 d.1 0202-01	Wykonanie nawierzchni pobocza zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm szer.0,50m 390*1.0	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
9	KNCK-1 d.1 0208-03	Naprawa poboczy poprzez scinanie na grubosci 10 cm 390*1.0	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
10	KNR 2-31 d.1 0701-01 z.o.2.13. 9902-01	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 1.5 m 26-75 pojazdów na godzinę - oznakowanie tymczasowe 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 2-31 d.1 0703-01 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² 26-75 pojazdów na godzinę - oznakowanie tymczasowe 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-31 d.1 0102-01 z.o.2.13. 9902-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę - pobocza 390*1.0	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
13	KNR 2-31 d.1 0103-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę 390*1.0	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
14	KNR 2-31 d.1 0104-05 z.o.2.13. 9902-01 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę 390*1.0	m ²		
			m ²	390.000	
				RAZEM	390.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1 0107-01 z.o. 2.12. 9901- 02 z.o.2.13. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę 390*1.0	m ³ m ³	390.000	
				RAZEM	390.000
16	KNR 2-31 d.1 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000