
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI SALI GIMNASTYCZNEJ PO ZALANIU WODĄ OPADOWĄ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MAŁKINI GÓRNEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. LEŚNA 15 07-320 MAŁKINIA GÓRNA
INWESTOR : GMINA MAŁKINIA GÓRNA
ADRES INWESTORA : UL. PRZEDSZKOLNA 1 , 07-320 MAŁKINIA GÓRNA
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. ANTONI KRZYSZTOF WARDASZKO UPR.BUD. AN.III-0073/273/82
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2019

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiot opracowania :

Remont podłogi sali gimnastycznej po zalaniu wodą opadową w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.

W/w sala znajduje się na parterze budynku Szkoły.

Zakres opracowania :

- 1/ Demontaż całej posadzki z deszczulek dębowych ułożonej w jodełkę wraz z cokołami i listwami , urządzenia sportowe takie jak : drabinki gimnastyczne , widownie , tuleje do montażu urządzeń sportowych do demontażu i powtórnego montażu po zakończeniu robót posadzkarskich.
- 2/ Ułożenie tej samej posadzki z deszczulek dębowych w choinkę (ułożenie nowej przewidziano 12,30 m² , łącznie z wymianą legarów , wełny , ślepej podłogi z desek grub. 25 mm oraz nowe cokoły dębowe z wentylacją w ilości 10,00 mb)
- 3) Ocyklinowanie ułożonej posadzki , cokołów i listew 3-krotne polakierowanie lakierem do parkietów odpornym na duże natężenia i spełniającym warunki antypoślizgowości np. Sport R .Malowanie linni boisk farbami odpornymi na ścieranie (piłka ręczna , koszykówka, kort, siatkówka ; graniczące)

Ogólna powierzchnia posadzki : 1230,00 m²

Szczegółowy zakres robót w projekcie i przedmiarach.

Stosować materiały posiadające aprobaty techniczne i higieniczne , dopuszczające do stosowania w budownictwie szkolnym. Po zakończeniu robót przekazać je dla Inwestora wraz ze spisem treści.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
 Wardaszko remont podłogi sali gimnastycznej po zalaniu wodą opadową w Szk Podst nr 2 Małkinia Górna (07 2019).PRD

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 26	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	1 - 26	Roboty w zakresie podłóg drewnianych		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

PRZEDMIAR

Wardaszko remont podłogi sali gimnastycznej po zalaniu wodą opadową w Szk Podst nr 2 Małkinia Górna (07 2019).PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont podłogi sali gimnastycznej po zalaniu wodą opadową w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej , ul. Leśna 15					
1	4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.1	0816-06	-do powtórnego ułożenia : 99%	m ²	1230,000	
		1230,00			
				RAZEM	1230,000
2	TZKNBK XI	Oczyszczenie deszczulek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem	m ²		
d.1.1	1310-84		m ²	1230,000	
		1230,00			
				RAZEM	1230,000
3	KNR 4-01	Rozebranie listew drewnianych przy słupach konstrukcyjnych	m		
d.1.1	0428-04		m	43,520	
		analogia			
		(0,60+2*0,80)*16+(0,26*4)*8			
				RAZEM	43,520
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1.1	0428-01		m ²	12,300	
		(12,30)			
				RAZEM	12,300
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.1	0428-04		m	22,000	
		(6,00*2+2,00*5)			
				RAZEM	22,000
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów - wełny z folią	m ²		
d.1.1	0429-02		m ²	12,300	
		(12,30)			
				RAZEM	12,300
7	KNR 4-01	Demontaż tulei słupków urządzeń sportowych	szt.		
d.1.1	1306-02	-do powtórnego użytku	szt.	16,000	
		analogia			
		(8,00+8,00)			
				RAZEM	16,000
8	KNR 4-01	Demontaż widowni o wym 540cmx220 szt. 5	m ²		
d.1.1	0354-05	-do powtórnego montażu	m ²	59,400	
		analogia			
		(5,40*2,20)*5			
				RAZEM	59,400
9	KNR 4-01	Demontaż drabinek sportowych o wys. 300 i 250 cm	szt.		
d.1.1	0354-04	-do powtórnego montażu	szt.	25,000	
		analogia			
		(15,00+10,00)			
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-02	Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa pod wełną mineralną	m ²		
d.1.1	0616-01		m ²	12,300	
		analogia			
		(12,30)			
				RAZEM	12,300
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 12 cm	m ²		
d.1.1	0613-03	<i>Płyta z wełny mineralnej do izolacji stropów drewnianych, podłóg na legarach, o grubości 120 mm</i>	m ²	12,300	
		(12,30)			
				RAZEM	12,300
12	KNR 2-02	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
d.1.1	1110-04	<i>Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II</i>	m ²	12,300	
		(12,30)			
				RAZEM	12,300
13	KNR 4-01	Demontaż i powtórny montaż progi drzwiowe - materiały z rozbiórki	szt.		
d.1.1	0411-08 z.sz.		szt.	7,000	
	2.2. 9908-01	analogia			
		(7,00)			
				RAZEM	7,000
14	KNR 4-01	Ocyklinowanie cokołu malowanego lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1.1	0816-04		m ²	18,806	
		analogia			
		[(27,00+45,61)*2-(3,10+2,00+1,20*2)+(2,60*2+3,20*4)+(0,25*2)*(0,20*2)*5]*0,12			
				RAZEM	18,806
15	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków urządzeń sportowych fi 100 mm	szt.		
d.1.1	0309-05	-bez wartości tulei (uprzednio zdemontowane) do regulacji	szt.	8,000	
		analogia			
		(8,00)			
				RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Wardaszko remont podłogi sali gimnastycznej po zalaniu wodą opadową w Szk Podst nr 2 Małkinia Górna (07 2019).PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków urządzeń sportowych fi 100 mm -bez wartości tulei (uprzednio zdemontowane) do regulacji (8,00)	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
17 d.1.1	KNR 19-01 0912-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe - deszczułki dębowe i cokoły z rozbiórki (99%) -w/z papy folia izolacyjna grub. 0,3 mm (1230,00-12,30)	m ² m ²	 1217,700	 1217,700
				RAZEM	1217,700
18 d.1.1	Dodatek do R	Dodatek do R za cyklinowanie posadzek pokrytych lakierem chemoutwardzalnym R=0,43 (poz.17)	m ² m ²	 1217,700	 1217,700
				RAZEM	1217,700
19 d.1.1	KNR 19-01 0912-02	Posadzki z deszczulek na gwoździe -12,30 m2 nowych deszczulek dębowych i 10 mb cokołów dębowych wentylowanych -w/z papy folia izolacyjna grub. 0,3 mm <i>Deszczułki posadzkowe lite - dębowe kl. I, grubości 22 mm</i> (12,30)	m ² m ²	 12,300	 12,300
				RAZEM	12,300
20 d.1.1	Materiał	Dopłata w materiale za papier ścierny w ilości 0,142 m2/1m2 posadzki i cokołu (1230,00+18,806)	m ² m ²	 1248,806	 1248,806
				RAZEM	1248,806
21 d.1.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane dębowe -nowe w miejscu zdemontowanych (0,60+2*0,80)*16+(0,26*4)*8	m m	 43,520	 43,520
				RAZEM	43,520
22 d.1.1	kalk. własna	Malowanie linni boisk farbami odpornymi na ścieranie (piłka ręczna , koszykówka, kort, siatkówka ; graniczące) (40,00+20,00)*2+(20,00)+(28,00+15,00)*2+(23,77+10,97)*2+(18,00+9,00)*2+ (5,80*2+3,50+10,99)*2	m m	 401,660	 401,660
				RAZEM	401,660
23 d.1.1	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu z cokołami i listwami trzykrotnie ; spełniający wa- runki antypoślizgowości <i>Lakier poliuretanowy do parkietów n.p. Sport R lub równoważny</i> (1230,00)+(18,806) [(0,60+2*0,80)*16+(0,26*4)*8]*0,10	m ² m ² m ²	 1248,806 4,352	 1253,158
				RAZEM	1253,158
24 d.1.1	KNR 19-01 0912-07	Pastowanie podłogi z parkietu z cokołami i listwami (1230,00)+(18,806) [(0,60+2*0,80)*16+(0,26*4)*8]*0,10	m ² m ² m ²	 1248,806 4,352	 1253,158
				RAZEM	1253,158
25 d.1.1	KNR 2-23 0404-03 kalk. własna	Montaż uprzednio zdemontowanych prefabrykowanych widowni (5,00)	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
26 d.1.1	KNR 2-23 0306-01 kalk. własna	Montaż drabinek gimnastycznych -drabinki z demontażu (15,00+10,00)	szt. szt.	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000