
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO TRAWIASTE
ADRES INWESTYCJI : ORŁO
INWESTOR : GMINA MAŁKINIA GÓRNA
ADRES INWESTORA : MAŁKINIA GÓRNA UL. PRZEDSZKOLNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.W.Polak
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA CPV- 45212221					
1	d.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 30.0*62.0*0.20	m ³ m ³		
				372.000	
				RAZEM	372.000
2	d.1	KNR 2-21 0207-02 Dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III z usunięciem pni po krzewach Krotność = 2 (30.0*62.0)*0.0001	ha ha		
				0.186	
				RAZEM	0.186
3	d.1	KNR 2-23 0208-02 Jednokrotne zagęszczanie podłoża l walcem gładkim (30.0*62.0)*0.0001	ha ha		
				0.186	
				RAZEM	0.186
4	d.1	KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim o grubości 15 cm (30.0*62.0)*0.15	m ³ m ³		
				279.000	
				RAZEM	279.000
5	d.1	kalkulacja własna Dostarczenie ziemi urodzajnej (30.0*62.0)*0.15	m ³ m ³		
				279.000	
				RAZEM	279.000
6	d.1	KNR 2-23 0209-02 Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką przy zużyciu mieszanki nasion traw 0.50kg/m ² (30.0*62.0)	m ² m ²		
				1860.000	
				RAZEM	1860.000
7	d.1	KNR 2-23 0211-01 Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowa- ne intensywnie (30.0*62.0)	m ² m ²		
				1860.000	
				RAZEM	1860.000
8	d.1	KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (30.0+62.0)*2	m m		
				184.000	
				RAZEM	184.000
9	d.1	KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome boiska farbą chloroakuczkową - linie segregacyjne i kra- wędziowe ciągłe malowane mechanicznie 50.13	m ² m ²		
				50.130	
				RAZEM	50.130
10	d.1	kalkulacja własna Zakup i dostarczenie wózka do oznaczenia lini boiska farbą 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2 ARTYKUŁY I SPRZĘT SPORTOWY CPV 36400000-5					
11	d.2	KNR 2-23 0309-03 Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
12	d.2	KNR 2-23 0309-04 Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
13	d.2	KNR 2-23 0310-07 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do piłki nożnej o wym, 7.32* 2.44m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
14	d.2	KNR 2-23 0306-01 ana- logia Montaż piłkochwyłów o wym. 15.0*6.0m 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000