

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO TRAWIASTE
ADRES INWESTYCJI : KAŃKOWO
INWESTOR : GMINA MAŁKINIA GÓRNA
ADRES INWESTORA : MAŁKINIA GÓRNA

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA CPV- 45212221			
1		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10m grunt kat.IV	m ³		
d.1		23.0*40.0*0.20	m ³	184.000	
				RAZEM	184.000
2	KNR 2-21	Dwukrotna orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III z usunięciem pni po krzewach	ha		
d.1	0207-02	Krotność = 2 (23.0*40.0)*0.0001	ha	0.092	
				RAZEM	0.092
3	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża l walcem gładkim	ha		
d.1	0208-02	(23.0*44.0)*0.0001	ha	0.101	
				RAZEM	0.101
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim o grubości 15 cm	m ³		
d.1	0218-03	(23.0*40.0)*0.15	m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
5	kalkulacja	Dostarczenie ziemi urodzajnej	m ³		
d.1	własna	(23.0*40.0)*0.15	m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
6	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką przy zużyciu mieszanki nasion traw 0.50kg/m2	m ²		
d.1	0209-02	(23.0*40.0)	m ²	920.000	
				RAZEM	920.000
7	KNR 2-23	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowa-	m ²		
d.1	0211-01	ne intensywnie (23.0*40.0)	m ²	920.000	
				RAZEM	920.000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	(23.0+40.0)*2	m	126.000	
				RAZEM	126.000
9	KNNR 6	Oznakowanie poziome boiska farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i kra-	m ²		
d.1	0705-02	wędziowe ciągle malowane mechanicznie 50.13	m ²	50.130	
				RAZEM	50.130
10	kalkulacja	Zakup i dostarczenie wózka do oznaczenia lini boiska farbą	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ARTYKUŁY I SPRZĘT SPORTOWY CPV 36400000-5			
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.2	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.2	0309-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do piłki nożnej o wym, 7.32*	szt.		
d.2	0310-07	2.44m 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-23	Montaż piłkochwyłów o wym. 15.0*6.0m	szt.		
d.2	0306-01 ana-	2	szt.	2.000	
	logia			RAZEM	2.000