

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44113620-7 Asfalt

NAZWA INWESTYCJI : Asfaltowanie boiska
ADRES INWESTYCJI : Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 3
INWESTOR : Gmina Małkinia Górna Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini
ADRES INWESTORA : 07-320 Małkinia Górna , ul.Przedszkolna 3
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| Koszty zakupu [Kz] | % Mbezp |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA ; ZLECENIE INWESTORA , OBMIARY Z NATURY

1.1.PODSTAWA PRAWNA ; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno-użytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r.Nr 130 poz. 1389)

1.2. Do kosztorysu doliczono podatek od usług VAT 23% t.j. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu .

1.3.Kosztorys sporządzono w oparciu o cenniki INTERCENBUD II kw 2014 oraz stawki występujące na rynku lokalnym.

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiałów są przykładowe

Wbudowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty , deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne .

WYKONAWCA :

INWESTOR :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztoryso- we | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednost- kę | Udzia ł pro- cento- wy |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 8 | Asfaltowanie boiska | | | | | |
| 2 | 9 - 10 | Nowe kosze i bramki do piłki ręcznej | | | | | |
| | | RAZEM netto | | | | | |
| | | VAT | | | | | |
| | | Razem brutto | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |
| W tym: | | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|
| Asfaltowanie boiska w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej | | | | | |
| 1 | | Asfaltowanie boiska | | | |
| 1 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - wyrównanie nawierzchni średnia grubość 4 cm | m ² | | |
| d.1 | 0311-06 | 580*25% | m ² | 145,000 | |
| | | | | RAZEM | 145,000 |
| 2 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (mieszanka mineralno-asfaltowa SMA) | m ² | | |
| d.1 | 0311-05 | 29*20 | m ² | 580,000 | |
| | | | | RAZEM | 580,000 |
| 3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| d.1 | 0101-02 | poz.5 | m | 98,000 | |
| | | | | RAZEM | 98,000 |
| 4 | KNR 2-31 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| d.1 | 0401-02 | 29*2+20*2 | m | 98,000 | |
| | | | | RAZEM | 98,000 |
| 5 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.1 | 0403-05 | poz.4 | m | 98,000 | |
| | | | | RAZEM | 98,000 |
| 6 | KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 60 m (kat.gr. III) - dodatek za 1 m różnicy wysokości | m³ | | |
| d.1 | 0307-02 | 1,0*0,05*poz.5 | m³ | 4,900 | |
| | | | | RAZEM | 4,900 |
| 7 | KNR 2-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m² | | |
| d.1 | 0505-01 | - wzdłuż krawężnika | m² | 98,000 | |
| | | 1,0*poz.5 | | RAZEM | 98,000 |
| 8 | KNR 2-31 | Ręczne malowanie linii boiska farbą | m ² | | |
| d.1 | 0706-04 | analogia | m ² | 30,000 | |
| | | 300*0,10 | | RAZEM | 30,000 |
| 2 | | Nowe kosze i bramki do piłki ręcznej | | | |
| 9 | KNR-W 2- | Montaż obręczy koszy | szt. | | |
| d.2 | 02 1218-02 | - obręcz uchylna sprężynowa ocynkowana z siatką | szt. | 4,000 | |
| | analogia | 4 | | RAZEM | 4,000 |
| 10 | kalk. własna | Dostawa 2 bramek aluminiowych do piłki ręcznej | szt. | | |
| d.2 | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |